

MALMIN LENTOKENTÄN HANGAARI

Malmin lentokenttä, 00700 Helsinki

HUONESELOSTUS

15.12.2017 / hankenumero 2821P10112

VAIN KUSTANNUSLASKENTAA VARTEN



Merkintöjen selitykset:

RAK = rakennesuunnitelmat

LVI = LVI-suunnitelmat

S = sähkösuunnitelmat

RTS = rakennustapaselostus

P = palotekninen selvitys

Sisämaalaus käsittely-yhdistelmät ks. RTS kohta ”maalaustyöselostus”

Huom! Tiloissa 330-355 vain sprinklerasennustöiden vaatimat toimenpiteet.

ARKKITEHTITOIMISTO RAUHALAMMI OY

Tuomarilantie 4 02760 Espoo, puh. 09-626 665

etunimi.sukunimi@arkkitehtuuritoimistorauhalammi.fi

1.krs

huonenro

300

HALLI

Lattia	<ul style="list-style-type: none"> – vanha betonilattiarakenne säilytetään – lattiarakenteen tiivistys cTrap-tiivistyskalvolla, ks. RST – uusi lattiapinnoitteen alustarakenne, ks. RST – uusi irtolattiapinnoite GTI MAX / Gerflor Oy
Jalkalista	<ul style="list-style-type: none"> – vanha säilytetään, jalkalistat puhdistetaan
Seinät	<ul style="list-style-type: none"> – vanhat seinät puhdistetaan – hallin päädyissä olevat vanhat teräsverkkoseinäkkeet irrotetaan ja varastoidaan. – ulkoseinien uudet läpiviennit savunpoistoluukkuja ja iv-säleiköitä varten rakennesuunnitelmien mukaisesti, ks. RTS
Ikkunat	<ul style="list-style-type: none"> – vanhat karmit / puitteet puhdistetaan
Sisäikkunat	<ul style="list-style-type: none"> – Ei ole
Ovet	<ul style="list-style-type: none"> – Vanha ovet puhdistetaan – Uudet liukuoviseiniin asennettavat poistumistieovet UO12, 4 kpl, ks. RTS – Uudet poistumistie ovet, ks. käytävät 318A ja 329
Katto/Alakatto	<ul style="list-style-type: none"> – Vanhat ehjät Asbestwood-sisäkattolevyit puhdistetaan – Vaurioituneet Asbestwood-sisäkattolevyit uusitaan, ks. RST – Kattoristikkorakenteet puhdistetaan
Kalusteet	<ul style="list-style-type: none"> – Ei ole
Varusteet Laitteet	<ul style="list-style-type: none"> – Uusien UO12 -ovien molemmin puolin siirrettävät teräsrakenteiset luiskat, ks. RTS
Huom	<ul style="list-style-type: none"> – LVIAS-asennukset erikoissuunnitelmien mukaisesti – pikapaloposti siirretään irrotettavasta verkkoseinästä päätyseinään – rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun.
Palo-osastointi	<ul style="list-style-type: none"> – ks. palotekninen selvitys – 2 kpl savunpoistopuhaltimia, uudet savunpoistoluukut julkisivussa ks. RST

1.krs

huonenro

300.1-300.2**ILMASTOINTIKONEHUONE**

Lattia	<ul style="list-style-type: none"> – vanha betonilattiarakenne säilytetään – lattiarakenteen tiivistys cTrap-tiivistyskalvolla, ks. RST – uusi betonilattian päälle rakennettava iv-konehuoneen korotettu lattiarakenne AP1, ks. rakennetyyppi RST:n liitteenä – uusi irtolattiapinnoite homogeeninen hitsattava lattiapäällyste Tarkett iQ Eminent, paksuus 2,0mm
Jalkalista	<ul style="list-style-type: none"> – Lattiapinnoite nostetaan seinälle 150mm
Seinät	<ul style="list-style-type: none"> – IV-konehuoneen seinärakenne VS2, ks. rakennetyyppi RTS:n liitteenä. Ulkopinta: ensimaalaus, Luja-maali, maalauskäsittely-yhdistelmä 31403, ks maalaustyöselostus – Sisäpinnassa Paroc Parafon perforated steel casette reikäpeltiverhoiltu akustiikkakasetti, paksuus 50mm, hattulista-asennus
Ikkunat	Ei ole
Sisäikkunat	<ul style="list-style-type: none"> – Ei ole
Ovet	<ul style="list-style-type: none"> – Uusi vasikallinen teräsväliovi VO20(A+A)A, ks. RTS
Katto/Alakatto	<ul style="list-style-type: none"> – IV-konehuoneen kattorakenne VP1, ks. rakennetyyppi RTS:n liitteenä. Ulkopinta: ensimaalaus, Luja-maali, maalauskäsittely-yhdistelmä 31403, ks maalaustyöselostus – Sisäpinnassa Paroc Parafon perforated steel casette reikäpeltiverhoiltu akustiikkakasetti, paksuus 50mm, hattulista-asennus
Kalusteet	<ul style="list-style-type: none"> – Ei ole
Varusteet Laitteet	<ul style="list-style-type: none"> – Ei ole
Huom	<ul style="list-style-type: none"> – LVIAS-asennukset ja varusteet kuten iv-säleiköt erikoissuunnitelmien mukaisesti – pikapaloposti siirretään irrotettavasta verkkoseinästä päätyseinään – rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun.
Palo-osastointi	<ul style="list-style-type: none"> – iv-koneet palvelevat samassa palo-osastossa olevaa hallia, iv-konehuoneita ei tarvitse palo-osastoida

2.krs

huonenro

301

PORRASHUONE

Lattia	–
Jalkalista	–
Seinät	–
Ikkunat	– Porrashuoneen 2.krs nykyinen ikkuna korjataan savunpoistoon soveltuvaksi ikkunaksi, ikkunaan asennetaan aukaisuautomaattikka.
Sisäikkunat	–
Ovet	–
Katto/Alakatto	–
Kalusteet	–
Varusteet Laitteet	–
Huom	– Savunpoisto-ikkunan laukaisupainike porrashuoneessa 301 pohjakerroksessa ulko-oven vieressä. – rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun.
Palo-osastointi	– ks. palotekninen selvitys

1.krs

huonenro
306-312
WC

Lattia	<ul style="list-style-type: none"> – vanha maalipinnoite poistetaan, pohjatyöt ks. RST – uusi vesieriste, vesieriste nostetaan seinälle 100mm, ks RTS – uusi lattiapinnoite klinkkerilaatta Pukkila Natura 6-kulmalaatta, 100x115x8mm
Jalkalista	<ul style="list-style-type: none"> – vanha säilytetään – uusi vesieriste, vesieriste nostetaan seinälle 100mm, ks RTS – klinkkerijalkalista, Pukkila Natura, pyöristetty yläreuna, 96x146x8mm.
Seinät	<ul style="list-style-type: none"> – vanhat osittaiset laatoitukset puretaan tasoitteineen. Uusi tasoitus ja vesieristys. Laatoitus uusitaan vanhaa vastaavassa laajuudessa. Uusi keraaminen seinäläätta Pukkila Harmony M15x15. – muilta osin vanhat seinät huoltomaalataan, Luja-maali, huoltomaalauskesittely-yhdistelmä 31403, ks maalaustyöselostus
Ikkunat	<ul style="list-style-type: none"> – vanhat karmit / puitteet puhdistetaan
Sisäikkunat	<ul style="list-style-type: none"> – Ei ole
Ovet	<ul style="list-style-type: none"> – Vanha ovet puhdistetaan
Katto/Alakatto	<ul style="list-style-type: none"> – Tasoitekatto huoltomaalataan, Luja-maali, huoltomaalauskesittely-yhdistelmä 31403, ks maalaustyöselostus
Kalusteet	<ul style="list-style-type: none"> – Ei ole
Varusteet Laitteet	<ul style="list-style-type: none"> – vanhat varusteet irrotetaan ja asennetaan takasin
Huom	<ul style="list-style-type: none"> – LVIAS-asennukset erikoissuunnitelmien mukaisesti – Sanitettikalusteiden uusinta LVI-erikoissuunnitelmien mukaisesti (vesikalusteet ja wc-istuimet uusitaan, pesualtaat säilytetään) – rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun. – Lämmityspatteri huoltomaalataan
Palo-osastointi	<ul style="list-style-type: none"> – ks. palotekninen selvitys

1.krs

huonenro

313

PESUHUONE

Lattia	<ul style="list-style-type: none"> – vanha maalipinnoite poistetaan – uusi vesieriste, vesieriste nostetaan seinälle 100mm, ks RTS – uusi lattiapinnoite klinkkerilaatta Pukkila Natura 6-kulmalaatta, 100x115x8mm
Jalkalista	<ul style="list-style-type: none"> – vanha säilytetään, jalkalistat puhdistetaan – uusi vesieriste, vesieriste nostetaan seinälle 100mm, ks RTS – klinkkerijalkalista, Pukkila Natura, pyöristetty yläreuna, 96x146x8mm.
Seinät	<ul style="list-style-type: none"> – Vanhat osittaiset laatoitukset puretaan tasoitteineen. Uusi tasointu ja vesieristys. Seinät laatoitetaan suihkujen alueella ikkunan yläreunaan asti. Ikkunapielen, ikkunapenkin ja patterisyvennyksen tasoitevauriot korjataan ja pinnat laatoitetaan suihkualuetta vastaavasti. Pesuallaiden taustat laatoitetaan lattiasta nykyisen laatoituksen yläreunan korkeuteen (~1350mm). Uusi keraaminen seinälaatta Pukkila Harmony M15x15. – muilta osin vanhat seinät huoltomaalataan, Luja-maali, huoltomaalauskesittely-yhdistelmä 31403, ks maalaustyöselostus
Ikkunat	<ul style="list-style-type: none"> – vanhat karmit / puitteet puhdistetaan, vaurioituneet osat suihkun läheisyydessä kunnostetaan.
Sisäikkunat	<ul style="list-style-type: none"> – Ei ole
Ovet	<ul style="list-style-type: none"> – Vanha ovet puhdistetaan
Katto/Alakatto	<ul style="list-style-type: none"> – Tasoitekatto huoltomaalataan, Luja-maali, huoltomaalauskesittely-yhdistelmä 31403, ks maalaustyöselostus
Kalusteet	<ul style="list-style-type: none"> – Ei ole
Varusteet Laitteet	<ul style="list-style-type: none"> – vanhat varusteet irrotetaan ja asennetaan takasin
Huom	<ul style="list-style-type: none"> – LVIAS-asennukset erikoissuunnitelmien mukaisesti – Sanitettikalusteiden uusinta LVI-erikoissuunnitelmien mukaisesti – rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun.
Palo-osastointi	<ul style="list-style-type: none"> – ks. palotekninen selvitys

1.krs

huonenro

314

SOSIAALITILA

Lattia	– vanha lattia puhdistetaan
Jalkalista	– vanhat jalkalistat puhdistetaan
Seinät	– vanhat seinät puhdistetaan – pesualtaan seinäsekoittajan kohdalla oleva seinäaurio / vanha purkujälki korjataan ja maalataan
Ikkunat	– vanhat karmit / puitteet puhdistetaan
Sisäikkunat	– Ei ole
Ovet	– Vanha ovet puhdistetaan
Katto/Alakatto	– vanha kattopinta puhdistetaan
Kalusteet	– Ei toimenpiteitä
Varusteet Laitteet	– Ei toimenpiteitä
Huom	– LVIAS-asennukset erikoissuunnitelmien mukaisesti – Sanitettikalusteiden uusinta LVI-erikoissuunnitelmien mukaisesti – rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun.
Palo-osastointi	– ks. palotekninen selvitys

1.krs

huonenro

318A**KÄYTÄVÄ TYÖTILA**

Lattia	– vanha lattia puhdistetaan
Jalkalista	– vanhat jalkalistat (kaistamaalaus) puhdistetaan
Seinät	– vanhat seinät puhdistetaan
Ikkunat	– vanhat karmit / puitteet puhdistetaan
Sisäikkunat	– Ei ole
Ovet	<ul style="list-style-type: none"> – Vanha halliin johtava teräsovi irrotetaan ja varastoidaan – oviaukkoa levennetään rakennesuunnitelmien mukaisesti – Uusi halliin johtava teräsovi VO20(A+A), pariovi, ks. RTS – Uusi 318A johtava teräspalo-ovi PO9/EI30, asennetaan vanhan oven tilalle, ks. RTS – Uusi teräs-lasi-rakenteinen, kiinteäpielinen ulko-ovi UO20(A+A)P, asennetaan vanhan oven tilalle, ks. RTS
Katto/Alakatto	– vanha kattopinta puhdistetaan
Kalusteet	– Ei ole
Varusteet Laitteet	– vanha RST-allas poistetaan
Huom	<ul style="list-style-type: none"> – LVIAS-asennukset erikoissuunnitelmien mukaisesti – rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun.
Palo-osastointi	<ul style="list-style-type: none"> – ks. palotekninen selvitys – käytävä 318A on samaa palo-osastoa hallin 300 kanssa

1.krs

huonenro

322 (323, 323B, 323)
SPRINKLER-VESISÄILIÖTILA
TYÖTILA/HUONE/TOIMISTO

Lattia	<ul style="list-style-type: none"> – vanha lattia pinnoite puretaan tasoitteineen – uusi tasoite ja lattiapinnoite, vesihöyryä läpäisevä Mastertop TC428, asennus valmistajan ohjeiden mukaisesti – vesisäiliöidenalue rajataan matalalla muurattavalla vuotokaukalolla, ks. RTS
Jalkalista	<ul style="list-style-type: none"> – vanhat jalkalistat puhdistetaan, vanha maalipinta poistetaan – uusi pinnoite, vesihöyryä läpäisevä Mastertop TC428, asennus valmistajan ohjeiden mukaisesti
Seinät	<ul style="list-style-type: none"> – väliseiniä puretaan tilojen 322-323B välillä, ks. pohjapiirustuksen purkumerkinnot – vanha parvi puretaan – purkujälkien paikkaus ja tasoitus, vanhat seinät huoltomaalataan, Luja-maali, maalaus käsittely-yhdistelmä 31403, ks maalaustyöselostus – uusi tiilimuurattu väliseinärakenne VS1, rakenteen palosuojaluokka EI60, tasoitetaan ja maalataan, ensimaalaus, Luja-maali, maalaus käsittely-yhdistelmä 31403, ks maalaustyöselostus – väliaikainen haalausreitti vesisäiliöitä varten: vanha teräsovi irrotetaan ja oviaukkoa suurennetaan, aukon väliaikainen tuenta rakennesuunnitelmien mukaisesti, oviaukko muurataan uudestaan entiseen kokoonsa, seinä tasoitetaan + huoltomaalataan ja vanha ovi asennetaan takaisin.
Ikkunat	<ul style="list-style-type: none"> – vanhat karmit / puitteet puhdistetaan
Sisäikkunat	<ul style="list-style-type: none"> – Ei ole
Ovet	<ul style="list-style-type: none"> – haalausaukko: Vanha ovi irrotetaan ja asennetaan takaisin – Vanha teräksinen palo-ovi kunnostetaan, ks. RTS
Katto/Alakatto	<ul style="list-style-type: none"> – vanha kattopinta huoltomaalataan, Luja-maali, maalaus käsittely-yhdistelmä 31403, ks maalaustyöselostus
Kalusteet	<ul style="list-style-type: none"> – vanha varusteet irrotetaan ja varastoidaan
Varusteet Laitteet	<ul style="list-style-type: none"> – vanha varusteet irrotetaan ja varastoidaan
Huom	<ul style="list-style-type: none"> – LVIAS-asennukset erikoissuunnitelmien mukaisesti – rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun. – uudet teräsrakenteiset vesisäiliöt, 12 kpl, tilavuus yhteensä ~150m³, säiliöiden alusrakenne, ks. RTS.
Palo-osastointi	<ul style="list-style-type: none"> – ks. palotekninen selvitys – uusi EI60-palo-osasto

1.krs

huonero

329**KÄYTÄVÄ TYÖTILA**

Lattia	<ul style="list-style-type: none"> – vanha lattia puhdistetaan, vanha maalipinta poistetaan – uusi lattiapinnoite, vesihöyryä läpäisevä Mastertop TC428, asennus valmistajan ohjeiden mukaisesti
Jalkalista	<ul style="list-style-type: none"> – vanhat jalkalistat puhdistetaan, vanha maalipinta poistetaan – uusi pinnoite, vesihöyryä läpäisevä Mastertop TC428, asennus valmistajan ohjeiden mukaisesti
Seinät	<ul style="list-style-type: none"> – vanha parvi puretaan – vanhat seinät puhdistetaan – uusi tiilimuurattu väliseinärakenne VS1, rakenteen palosuojaaluokka EI60, tasoitetaan ja maalataan, ensimaalaus, Luja-maali, maalaus käsittely-yhdistelmä 31403, ks maalaustyöselostus
Ikkunat	<ul style="list-style-type: none"> – vanhat karmit / puitteet puhdistetaan
Sisäikkunat	<ul style="list-style-type: none"> – Ei ole
Ovet	<ul style="list-style-type: none"> – Vanha halliin johtava teräsovi irrotetaan ja varastoidaan – oviaukkoa levennetään rakennesuunnitelmien mukaisesti – Uusi halliin johtava teräsovi VO20(A+A), pariovi, ks. RTS – Vanha ovi kunnostetaan poistumistieoveksi, ks. RTS
Katto/Alakatto	<ul style="list-style-type: none"> – vanha kattopinta puhdistetaan
Kalusteet	<ul style="list-style-type: none"> – Ei ole
Varusteet Laitteet	<ul style="list-style-type: none"> – vanha RST-allas poistetaan
Huom	<ul style="list-style-type: none"> – LVIAS-asennukset erikoissuunnitelmien mukaisesti – rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun.
Palo-osastointi	<ul style="list-style-type: none"> – ks. palotekninen selvitys – käytävä 329 on samaa palo-osastoa hallin 300 kanssa

1.krs

huonenro
329B 329
TYÖTILA

Lattia	<ul style="list-style-type: none"> – vanha lattia puhdistetaan, vanhat maalit poistetaan – uusi vesihöyryä läpäisevä lattiapinnoite Mastertop TC428, asennetaan valmistaja ohjeiden mukaisesti
Jalkalista	<ul style="list-style-type: none"> – vanhat jalkalistat säilytetään, vanhat maalit poistetaan – uusi vesihöyryä läpäisevä lattiapinnoite Mastertop TC428, asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti
Seinät	<ul style="list-style-type: none"> – vanha parvi puretaan – vanhat seinät puhdistetaan, purkujäljet paikataan. – uusi tiilimuurattu väliseinärakenne (VS), rakenteen palosuojaaluokka EI60, tasoitetaan ja maalataan, ks. RTS
Ikkunat	<ul style="list-style-type: none"> – vanhat karmit / puitteet puhdistetaan
Sisäikkunat	<ul style="list-style-type: none"> – Ei ole
Ovet	<ul style="list-style-type: none"> – vanha ovet puhdistetaan
Katto/Alakatto	<ul style="list-style-type: none"> – vanha kattopinta puhdistetaan
Kalusteet	<ul style="list-style-type: none"> – vanhat kalusteet irrotetaan ja varastoidaan.
Varusteet Laitteet	<ul style="list-style-type: none"> – vanhat varusteet irrotetaan ja varastoidaan.
Huom	<ul style="list-style-type: none"> – LVIAS-asennukset erikoissuunnitelmien mukaisesti – rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun.
Palo-osastointi	<ul style="list-style-type: none"> – ks. palotekninen selvitys

K.krs

huonenro

333**LÄMMÖNJAKOHUONE /
SPRINKLERKESKUS**

Lattia	<ul style="list-style-type: none"> – vanha lattia puhdistetaan, vanhat maalit poistetaan – Betonilattiarakennetta puretaan uusien viemäriasennusten edellyttämässä laajuudessa. LVI-asennukset, ks. LVI-suunnitelmat. Lattiarakenne korjataan rakennesuunnitelmien mukaisesti. – uusi vesihöyryä läpäisevä lattiapinnoite Mastertop TC428, asennetaan valmistaja ohjeidenmukaisesti
Jalkalista	<ul style="list-style-type: none"> – vanhat jalkalistat puretaan, lattiapinnoite nostetaan seinälle 100mm
Seinät	<ul style="list-style-type: none"> – vanhat seinät puhdistetaan
Ikkunat	–
Sisäikkunat	–
Ovet	<ul style="list-style-type: none"> – vanhat ovet puhdistetaan
Katto/Alakatto	<ul style="list-style-type: none"> – vanha kattopinta puhdistetaan
Kalusteet	<ul style="list-style-type: none"> – Ei ole
Varusteet Laitteet	–
Huom	<ul style="list-style-type: none"> – lämmönjakokeskukseen rakennetaan uusi sprinklerkeskus – rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun.
Palo-osastointi	<ul style="list-style-type: none"> – ks. palotekninen selvitys

1.krs

huonenro

301-305, 315-317,
318b, 319a-321b, 324-328, 329A

Lattia	– vanha lattia puhdistetaan
Jalkalista	– vanhat jalkalistat puhdistetaan
Seinät	– vanhat seinät puhdistetaan
Ikkunat	– vanhat karmit / puitteet puhdistetaan
Sisäikkunat	– Ei ole
Ovet	– Vanha ovet puhdistetaan
Katto/Alakatto	– vanha kattopinta puhdistetaan –
Kalusteet	– Ei ole
Varusteet Laitteet	– Ei toimenpiteitä
Huom	– LVIAS-asennukset erikoissuunnitelmien mukaisesti – Huom! Tiloissa 330-355 ei toimenpiteitä. – rakennukseen rakennetaan automaattinen sprinkler-sammutusjärjestelmä, ks.LVI-suun.
Palo-osastointi	– ks. palotekninen selvitys

MAALAUSTYÖSELOSTUS

Maalauks käsittely-yhdistelmät, MaalausRYL 2012 (Tikkurila Oy)

Huoltomaalaus 31403

Kohde: wc tilojen 306-312 seinät

Esikäsittely

Käsiteltävä alue pestään. Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. Käsiteltävästä alustasta poistetaan lika ja pöly sekä irtoava aines. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali ja/tai lakka poistetaan. Kiiltävä lakka ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan.

Maalauks käsittely

Vauriokohtien kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 3 x 82 Presto LF Remonttitasoite. Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212 Luja Yleispohjamaali. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 314 Luja 40, pintamaali, puolikiiltävä.

Korjausmaalaus 31403

Kohde: pesutilojen 313 seinät

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan kaikki maali ja/tai lakka sekä irtonainen aines, lika ja pöly. Tasoitekäsittely määritellään erikseen ulkonäköluokan ja tasoitettavan alustan mukaiseksi.

Maalauks käsittely

Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212 Luja Yleispohjamaali. Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82 Presto LF Remonttitasoite. Silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212 Luja Yleispohjamaali. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 314 Luja 40, pintamaali, puolikiiltävä.

Ensimaalaus 31403

Kohde: käytävä 329, uusi muurattu, tasoitettu tiiliseinä

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.

Maalauks käsittely

Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212 Luja Yleispohjamaali. Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82 Presto LH Kevyttasoite. Silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212 Luja Yleispohjamaali. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 314 Luja 40, pintamaali, puolikiiltävä.

Korjausmaalaus Mastertop TC 428

Kohde: käytävä 329 lattia.

Esikäsittely ja maalaustyö tehdään valmistajan ohjeen mukaisesti.